Управляющая компания ПАО «Т Плюс»
СВЕРДЛОВ ЭНЕРГОСБЫТ
Свердловский филиал
АО «ЭнергосбыТ Плюс»
ул. Кузнечная, д. 92,
г. Екатеринбург, Свердловская обл., 620075
тел. для ЮЛ: 8 (800) 600-03-90
тел. для ФЛ: 8 (800) 700-10-32
ekb@esplus.ru
www.ekb.esplus.ru

01.06.2026 № 71308-07/34633

на № _____ от _____

Потребитель тепловой энергии СФ
Руководителю

О проведении гидравлических испытаний

АО «ЭнергосбыТ Плюс», действующее в рамках агентского договора с ПАО «Т Плюс», доводит до Вашего сведения, что **с 00-00 час. 16 июня до 23-59 час. 29 июня 2026г.** будут проводиться гидравлические испытания магистральных, распределительных и квартальных сетей повышенным давлением через **подающий и обратный** трубопроводы на следующих участках тепломагистралей:

- **М-22** от ТК 23-02 до ТК 22-18а;
- **М-25** от ТК 25-00 до ТК 25-21;
- **М-26**.

Гидравлические испытания будут проводиться с прекращением горячего водоснабжения.

Для исключения подачи испытательного давления в системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения зданий и сооружений и их повреждения, балансодержатели обязаны в период проведения испытаний принять меры по надежному отключению от испытываемых трубопроводов (с установкой заглушек) участков трубопроводов и присоединенных теплопотребляющих энергоустановок, не задействованных в испытаниях (п.6.2.12 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»).

Владельцам сетей организовать надзор за испытываемыми трубопроводами соответственно балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями принять меры, предотвращающие их затопление при возможных разрывах теплотрасс, с организацией дежурства в период испытаний.

В случае обнаружения утечек горячей воды звонить по телефонам:
МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»:
222-3-005, 304-12-05
Центральная диспетчерская служба АО «ЕТК»:
331-22-18, 329-37-52, 329-33-52, 329-37-01.

Одновременно сообщаем о необходимости закрытия на период проведения испытаний запорной арматуры на перемычках между трубопроводом горячего водоснабжения и обратным трубопроводом отопления в узлах управления зданий.

Не отключение отсекающей арматуры на перемычках может привести к повреждению оборудования, нарушению гидравлического режима, а также к нарушению режима проведения гидравлических испытаний.

Представитель по доверенности
ПАО «Т Плюс» от 31.10.2025г.
№ 7S00/7S00/2485/2025

Н.Ю. Минеев

Верх-Исетский район: Пестова Динара Ишбирдиновна Тел. +7 (902) 441-57-07 (Dinara.Zaynullina@esplus.ru)
Ленинский район: Чистяков Николай Евгеньевич Тел. +7 (912) 260-98-90 (Nikolay.Chistyakov@esplus.ru)